

**Troškovnik rekonstrukcija električnih instalacija  
vanjske rasvjete Muzeja seljačkih buna**

Rbr	Naziv	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
1.	Demontaža postojećih električnih instalacija vanjskih te ugradbenih svjetiljki na betonskoj terasi sa sanacijom	Kpl. 1		
2.	Izvedba rupa u betonskoj ploči za kućište ugradbenih svjetiljki ulaza i terase	Kom. 10		
3.	Pažljivo rušenje i razgradnja betonske ploče, šlica za cijev tičino fi 20 za napajanje ugradbenih lampi ulaza. Postava cijevi, saniranje prema postojećem stanju.	m 4		
4.	Iskop rupa dimenzije 30x30x30 cm na pod staviti drenažni kamen, ugraditi kućište zaliveno betonom. Rasvjetna tijela se nalaze s prednje strane dvorca, južnog dijela dvorca, te istočnog dijela dvorca.	Kom. 29		
5.	Izvedba el. instalacija po hodniku 1 kata Dvorca za reflektor sa super uskim svjetlosnim tokom za osvjetljenje skulpture na terasi. Samo upravljanje rasvjetom predviđa se vremenskim satom za automatsko paljenje i gašenje el. instalacije. Instalacija se izvodi po čitavoj dužini hodnika od GRO do istočnog dijela hodnika gledano prema terasi. Sam reflektor montira se na vanjski stup na visini od 3 metra od poda hodnika. Za izvedbu je potrebno: - kabel PPY/ 3x1,5 mm <sup>2</sup> metara 30 - vremenski analogni sat kom 1 - osigurač automatski 10A kom 1	Kpl. 1		
6.	Montaža i spajanje nadgradne svjetiljke bunara	Kom. 1		
7.	Montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s uskim svjetlosnim tokom i reflektora sa širokim svjetlosnim tokom	Kom. 2		

8.	Montaža i spajanje podnih ugradbenih svjetiljki sa svim potrebnim popratnim materijalom	Kom 29		
9.	Iskop rova 60x60x60 cm za temelje ulične svjetiljke (fenjera), betoniranje temelja, te postava šablone i temeljnih vijaka	Kpl. 4		
10.	Montaža i spajanje uličnih svjetiljki (fenjera) na stare postojeće ili nove temelje, komplet sa svim potrebnim materijalom te iskopom između temelja	Kom. 7		
11.	Iskop rova 50x50x50 cm za temelje rasvjetnih stupića. Rov se ispunjava betonom i postavljaju se vijci za učvršćivanje stupića	Kom. 3		
12.	Postava, montaža i spajanje rasvjetnih stupića	Kom. 3		
13.	Dobava, montaža i spajanje kabela PP00 - 3x 1,5 mm <sup>2</sup> koji se uvlači u PEHD cijev	m 438		
14.	Dobava, montaža i spajanje kabela PP00 - 3x 2,5 mm <sup>2</sup> koji se uvlači u PEHD cijev	m 385		
15.	Ostali nepredviđeni radovi i materijal koji je potreban za samu izvedbu radova	Paušal		
16.	Ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti el. instalacije, te puštanje u rad	Paušal		
			Ukupno:	
			PDV-e	
			Sveukupno	